DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Hellested Vandværk Amba. Bygaden 66, Hellested 4652 Hårlev	Sagsnavn:	Hellested Vandværk Amba. Andet
		Sagsbeh.:	Nils Toubro

Prøver modtaget:	05-10-2020	Analyse påbegyndt:	05-10-2020	Rapportdato:	06-10-2020
				Rapport nr.:	2041-604
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	2041-604-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	JFM								
Udtaget fra dato:	05-10-2020								
kl.:	13:15								
Prøve ID	Prøvehane afg. vv								
Parameter					Maksimum	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Temperatur	12,5					°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
Coliforme bakt.37Gr.	<1				i.m.	MPN/100 mL	DS/EN ISO 9308-2:2014	1	+/- 0,314(lg)
E. coli	<1				i.m.	MPN/100 mL	DS/EN ISO 9308-2:2014	1	+/- 0,314(lg)

Overskridelser: ingen

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 1071 og 1070 af 28. oktober 2019
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.
#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Detektionsgrænsen for aggressiv CO2 varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 1071 om kvalitetskrav til miljømålinger.
2,4+2,5-dichlorphenol angives som sum, da de ikke kan adskilles.
Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

Alle analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Hellested Vandværk Amba., Nils Toubro, nils@toubro.dk
Stevns Kommune, natmil@stevns.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af Carina Hansen

Carina Hansen
Laborant